

**ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

*Україна, 61183, Харківська обл., місто Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, б. 97, кв. 19
РНОКПП 2904413016*

**Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану:
№№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного
підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської
ради, яка розташована за адресою: м. Харків,
вул. Двадцять Третього Серпня, 29**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Кошторисна документація
1405/4 - К

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

**ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Україна, 61183, Харківська обл., місто Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, б. 97, кв. 19
РНОКПП 2904413016

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану:
№№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного
підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської
ради, яка розташована за адресою: м. Харків,
вул. Двадцять Третього Серпня, 29**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Кошторисна документація
1405/4 - К

Фізична особа-підприємець Лепетило І.О.

Головний інженер проєкту



Іван ЛЕПЕТИЛО

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оп.	

Позначення	Найменування	Примітка
1405/4 - ЗМ	Зміст	стор. 2
1405/4 - СП	Склад проекту	стор. 3
1405/4 - ПД	Підтвердження ГП	стор. 4
1405/4 - ВУ	Відомість про учасників проектування	стор. 5
Серія АР №022269 від 26.06.2025 року	Кваліфікаційний сертифікат ГП	стор. 6
1405/4 - ПЗ	1. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) відповідно до ДСТУ 8855:2019	стор. 7
	Вихідні дані для проектування	
	Завдання на проектування	
1405/4 - К	Кошторисна документація	

Інв. № оп.	Підпис і дата		Зам. інв. №	

Зм.	Кільк.	№ документа	Підпис	Дата	1405/4 - ЗМ
Розробив	Лепетило				Зміст
Перевірив	Лепетило				

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИСМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ		

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	1405/4 - К	Кошторисна документація.	

Зам. інв. №	Підпис і дата							
Інв. № ор.						1405/4 - СП		
	Зм.	Кільк.	№ документа	Підпис	Дата			
	Розробив	Лепетило						
	Перевірив	Лепетило						
Склад проекту						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	1	1
						ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ		

Робочий проєкт розроблено відповідно до чинних норм та нормативних документів.

Головний інженер проєкту

М.П.



Іван ЛЕПЕТИЛО

1405/4 - ПД

Зм.	Кільк.	№ документа	Підпис	Дата
Розробив		Лепетило		
Перевірив		Лепетило		


Підтвердження ГП

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИСМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ		

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Розділ проєкту	Посада	Ім'я ПРИЗВИЩЕ	Підпис
Кошторисна документація	ФО-П	Іван ЛЕПЕТИЛО	
	ГП	Іван ЛЕПЕТИЛО	
	Інженер з проєктно-кошторисної роботи	Вікторія ЧЕРНОВА	

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №						
			1405/4 - ВУ					
			Зм.	Кільк.	№ документа	Підпис	Дата	
								
			Розробив		Лепетило			
			Перевірив		Лепетило			
			Відомість про учасників проєктування					
			Стадія	Аркуш	Аркушів			
			РП	1	1			
			ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ					

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія AP

№ 022269

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

Виданий про те, що **Лепетило Іван Олександрович**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його(її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації тощо.

Категорія: **провідний інженер-проектувальник**

Кваліфікаційний сертифікат видано відповідно до рішення Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від **26.06.2025** № **200**

тривалістю _____ місяців, складила(ли) Комісія
від _____ № _____, затвердженою рішенням
Комісії _____

Зареєстрований у реєстрі членів осіб **24.09** року
за № **2961**

Роботи (послуги), пов'язані зі створенням об'єктів архітектури, для яких можливе виконання
яких вищезазначено кваліфікаційним сертифікатом:

**інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору
та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1,
СС2, СС3**

Дата видачі **26.06** року **25**Голова Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Папка В.В.

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оп.

1. Розрахунок класу наслідків (відповідальності)

відповідно до ДСТУ 8855:2019

Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкту «Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29».

Клас наслідків (відповідальності) визначено для частини об'єкта.

1. Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті N_1 – 12 осіб.

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, об'єкт належить до класу наслідків (відповідальності) СС1.

2. Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті N_2 – 64 особи.

Проектною документацією передбачено одночасно постійне та періодичне перебування людей на об'єкті, тому показник можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті, визначено як сума тих, які перебувають на цьому об'єкті постійно та періодично N_2 – 76 осіб.

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29, належить до класу наслідків (відповідальності) СС1.

3. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта, N_3 складається з осіб, які постійно та тимчасово перебувають на об'єкті:

$$N_3 = 12 + 76 = 88 \text{ осіб.}$$

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, об'єкт належить до

Зам. інв. №							
Підпис і дата							
Інв. № ор.							
Зм.	Кільк.	Арк.	Модок	Підпис	Дата	1405/4 - ПЗ	Арк.
							1

класу наслідків (відповідальності) СС1.

4. Обсяг можливого збитку від можливого руйнування розраховують за формулою:

$$\Phi = c \times P \left(1 - \frac{1}{2} T_{ef} \times K_{a,i} \right)$$

де Φ – прогнозовані збитки, тис. грн.;

c – коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта, повністю втраченого під час аварії. Умовно $c=0,45$;

P – вартість об'єкта, визначена на підставі КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281) – 1 777,595 тис. грн.;

T_{ef} – середнє значення розрахункового строку експлуатації об'єкта – 100 років;

$K_{a,i}$ – коефіцієнт амортизаційних відрахувань.

Таким чином, прогнозований обсяг збитків:

$$\Phi = 0,45 \times 1\,777,595 \times (1 - 0,5 \times 100 \times 0,01) = 399,96 \text{ тис. грн.}$$

5. Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах становить:

$$399,96 / 8,647 = 46,25 \text{ м.р.з.п.}$$

де 8,647 – мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) станом на червень 2026 року.

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 поточний ремонт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

6. Об'єкт не розташований в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

7. Відмова будинку не впливає на припинення роботи об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунікації, зв'язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

8. Відповідно до 4.4 ДСТУ 8855:2019 клас наслідків

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № оп.		Зм.	Кільк.	Арк.	Модок	Підпис	Дата	1405/4 - ПЗ	Арк.

(відповідальності) об'єкта встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

За критеріями таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті», «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті», «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які перебувають зовні об'єкта», «Обсяг можливого економічного збитку» - «Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29» зараховують до класу наслідків (відповідальності) СС1

ГП АР №022269



Іван ЛЕПЕТИЛО

ПОГОДЖЕНО:

Директор КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХМР



Вікторія ПАРУНОВА

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №							1405/4 - ПЗ	Арк. 3
			Зм.	Кільк.	Арк.	№дон	Підпис	Дата		

Документи, що додаються

Інв. № ор.	Піönис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	Недон	Підпис	Дата

1405/4 - ПЗ

Арк.

4

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА
МІСЬКОЇ РАДИ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
«МІСЬКА ДИТЯЧА
№ 4» ХАРКІВСЬКОЇ

ФО-П

Іван ЛЕПЕТИЛО

Директор

Вікторія ПАРУНОВА

« 28 » травня 2026 р.

« 28 » травня 2026 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою:

м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29»

1.	Назва та місцезнаходження об'єкта.	Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємство «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29
2.	Підстава для проєктування.	Наказ №106 від «19» травня 2026 р.
3.	Вид будівництва.	Поточний ремонт
4.	Дані про замовника.	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Адреса: Україна, 61072 Харківська обл., місто Харків, вулиця 23 Серпня, будинок 29 Код за ЄДРПОУ 31886695
5.	Джерело фінансування.	Власні кошти (Кошти від господарської діяльності, кошти НСЗУ)
6.	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	Не потребує.
7.	Дані про генерального проєктувальника	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса: Україна, 61183, Харківська обл., місто Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 97, квартира 19 ІПН 2904413016
8.	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії.	Одностадійне проєктування. Робочий проєкт.
9.	Дані про інженерні вишукування	Не передбачається

10.	Дані про особливі умови будівництва.	Особливі умови будівництва відсутні
11.	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта.	При розроблені проектної документації врахувати: <u>Приміщення згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 83</u> - ремонт внутрішнього опорядження з урахуванням призначення приміщень, а саме: Стіни: Шпаклювання стін, обклеювання стін шпалерами з подальшим фарбуванням водовідштовхувальними сумішами. Опорядження частини стін виконати керамічними плитками. Стеля: Улаштування підвісних стель та укладання стельових плит. Шпаклювання стель з подальшим фарбуванням водоемульсійними сумішами. Підлоги: Ремонт (заміна) покриття підлоги (улаштування покриттів з лінолеуму). Улаштування полівінілхлоридних плінтусів; - улаштування сантехнічних ґрат; - заміна заповнення дверних отворів (Двері використовувати із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10)). Ремонт укосів; - ремонт (заміна) електрообладнання та електроосвітлення. <u>Приміщення згідно технічного плану: № 70, 71</u> - ремонт внутрішнього опорядження з урахуванням призначення приміщень, а саме: Стіни: Обшивки стін гіпсокартонними листами. Шпаклювання стін. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками. Стеля: Улаштування підвісних стель з підшивкою гіпсокартонними листами. Шпаклювання стель з подальшим фарбуванням водоемульсійними сумішами; - улаштування радіаторних та сантехнічних решіток; - заміна заповнення дверних отворів (Двері використовувати із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10)). Ремонт укосів; - ремонт (заміна) електрообладнання та електроосвітлення; - ремонт (заміна) трубопроводів та радіаторів опалення; - заміна санітарно-технічних пристроїв. Кабінети №№ 11, 16, 21 - ремонт (заміна) трубопроводів та радіаторів

		опалення; - ремонт (заміна) мереж водопостачання та водовідведення. Заміна санітарно-технічних пристроїв.
12.	Черговість робіт, необхідність виділення пускових комплексів.	Проектування розробити без виділення черг будівництва та пускових комплексів.
13.	Клас наслідків (відповідальності) об'єкта	Клас наслідків – СС1.
14.	Вимоги до благоустрою майданчика	Не вимагається
15.	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.	Не потребує
16.	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище».	Не потребує
17.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно з діючою нормативною документацією.
18.	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту.	Спеціальні вимоги відсутні.
19.	Вимоги з пожежної безпеки об'єкта	Не потребує
20.	Вимоги щодо розроблення спеціальних заходів.	Відсутні.
21.	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.	Не потребує
22.	Перелік основних комплектів робочих креслень стадії «Робочий проєкт»	Кошторисна документація (К).
23.	Додаткові умови. Вимоги щодо кошторисної документації	Кошторисну документацію виготовити з урахуванням вимог «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №28 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» з урахуванням вихідних даних щодо

		складання кошторисної документації. Врахувати в кошторисній документації наступні вимоги та витрати: - Заробітну плату в розмірі 52 027,50 грн. що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8; - Кошти на утримання служби замовника - 1 %; - Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %; - Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %; - Витрати на проєктні роботи; - Витрати на експертизу кошторисної частини проєктної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки); - Кошти на здійснення авторського нагляду; - Кошторисний прибуток - 15%; - Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій - 3%; - Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; - Податок на додану вартість.
24.	Кількість примірників проєктної документації та вимоги	Проєктно-кошторисна документація оформлюється і передається замовнику в 3-х примірниках в паперовому вигляді, в електронному вигляді в форматі pdf.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 777,595 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

1,312 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"28" травня 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29	1 162,254			1 162,254
		Разом за главою № 2	1 162,254			1 162,254
		Разом за главами № 1 - 7	1 162,254			1 162,254
		в т.ч. зворотні суми				1,093
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			11,623	11,623
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			17,434	17,434
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			2,325	2,325
		Разом за главою № 10			31,382	31,382
		Разом за главами № 1 - 10	1 162,254		31,382	1 193,636
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
5	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			34,570	34,570

1	2	3	4	5	6	7
6	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)			15,601	15
7	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			3,560	3
		Разом за главою № 12			53,731	53
		Разом за главами № 1 - 12	1 162,254		85,113	1 247
		в т.ч. зворотні суми				1
	Розр.№ 9 Настанова, Дод.25 п.3	Кошторисний прибуток (П)	158,486			158
	Розр.№ 10 Настанова, Дод.27 п.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			31,697	31
	Розр.№ 12 Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	43,779			43
		Разом	1 364,519		116,810	1 481
		Разом	1 364,519		116,810	1 481
		Податок на додану вартість			296,266	296
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 364,519		413,076	1 777
		Зворотні суми	1,312			1

ФО-П

Іван ЛЕПЕТИ

[підпис (ініціали, прізвище)]

ГП

Іван ЛЕПЕТИ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАМОВНИК

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Директор

Вікторія ПАРУНО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29.

Будівництво розташоване на території: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 16 червня 2026 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності до Постанови КМУ від 19.11.2025 №1512 та складають 10% від вартості прямих витрат

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 52 027,50 грн. за 171,75 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 52 027,50 грн. за 171,75 години за розрядом 3,8
3. Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи - 52 027,50 грн. за 171,75 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт
5. Додаток 8, Настанова п.55 Витрати на експертизу кошторисної частини проєктної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)
6. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
7. Настанова, Дод.25 п.3 Кошторисний прибуток (П) - 15%
8. Настанова, Дод.27 п.3 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) - 3%
9. Додаток 8, Настанова Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
10. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва

1 777,595 тис. грн.

в тому числі:

1 364,519 тис. грн.

будівельних робіт

0,000 тис. грн.

устаткування, меблів та інвентарю

413,076 тис. грн.

інші витрати

в тому числі:

296,266 тис. грн.

податок на додану вартість (ПДВ)

1,446 тис. люд.г.

Кошторисні трудовитрати

423,169 тис. грн.

Кошторисна заробітна плата

ГП



Іван ЛЕПЕТИЛКО

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі
Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради,
яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі
Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка
на будівництво розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 162,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44581 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 423,169 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи	1 162,254		1 162,254	1,44581	423,169	
		Всього по кошторису	1 162,254		1 162,254	1,44581	423,169	
		в т.ч. зворотні суми			1,093			

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи
(посада, підпис (ініціали, прізвище)) Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів ГП
(посада, підпис (ініціали, прізвище)) Іван ЛЕПЕТИЛО

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Загальнобудівельні роботи. Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 162,254 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,44581 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 423,169 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1.2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1.2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Частина приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 83)									
		Розділ № 1.1 Підлоги									
1	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,4894	1 788,93	-	876	876	-	7,1520	3,50
					1 788,93	-			-	-	-
2	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,3761	5 490,83	88,02	2 065	2 032	33	21,6000	8,12
					5 402,81	45,42			17	0,1361	0,05
3	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,1254	16 203,69	40,33	2 032	1 730	5	49,5960	6,22
					13 795,13	38,31			5	0,1199	0,02
4	C112-25-1	Лаги з бруса 100*150*6000	шт	6,0	971,39		5 828				
5	C111-1484	Шуруп 6*90 універсальний Обсяг = ((2 575,0 * 0,1254) / 100,0) ^ 2,0	100 шт	3,23	205,43		664				
6	KP7-35-1	Заміна окремих дощок у підлогах	100 м дощок	0,9	34 910,71	-	31 420	31 398	-	125,4240	112,88
					34 886,69	-			-	-	-
7	C112-56	Дошки для покриття підлог 150*40*3000	шт	30,0	174,57		5 237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1483	Шуруп 6*50 універсальний Обсяг = $(400,0 * 0,9) / 100,0$	100 шт	3,6	189,11		681				
9	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,3761	9 464,19 9 319,14	138,92 131,97	3 559	3 505	52 50	33,5040 0,4129	12,60 0,16
10	C111-698	Плити деревностружкові OSB 18 мм Обсяг = $(37,61 * 1,02) ^ 1,0$	м2	38,4	374,42		14 378				
11	C111-1483	Шуруп 6*50 універсальний Обсяг = $((2 950,0 * 0,3761) / 100,0) ^ 2,0$	100 шт	11,09	189,11		2 097				
12	KB11-39-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	0,3761	29 759,89 28 948,50	41,23 39,17	11 193	10 888	16 15	96,6690 0,1225	36,36 0,05
13	C111-1714	Шнур 1292379 WELDINGROD BLUE (шнур для пайки стиків) Обсяг = $(35,86 * 0,3761) ^ 1,0$	м	13,5	59,89		809				
14	C111-551	Лінолеум Grabo" Gymfit 65" 3м Обсяг = $(102,0 * 0,3761) ^ 2,0$	м2	38,36	840,89		32 257				
15	C111-2000-8	Клей для вінілових і коврових покриттів Cassel D5 Обсяг = $(30,6 * 0,3761) ^ 2,0$	кг	11,51	254,56		2 930				
16	KB11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусі в	0,4894	5 306,31 5 280,93	10,31 9,79	2 597	2 584	5 5	17,0292 0,0306	8,33 0,01
17	C111-1722	Плінтуси ПВХ 70*2500 мм (2,5м) Обсяг = $((0,4894) * 101,0) ^ 2,0$	м	49,43	79,89		3 949				
18	C1545-539	З'єднувальні елементи для плінтуса (кути внутрішні, назовні ПВХ Arbiton)	шт	55,0	35,29		1 941				
19	C111-153-1Г	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм Обсяг = $((149,0 * 0,4894) / 1 000,0) ^ 3,0$	1000шт	0,073	1 212,24		88				
20	KP7-31-1	Улаштування планки	100 м плінтусі в	0,05	4 611,88 4 581,66	8,96 8,51	231	229	-	16,6800 0,0266	0,83
21	C111-1722	Поріжок алюмінієвий з жовтою гумовою вставкою кутовий ВУЛ 150 БП	м	5,0	196,70		984				
22	C111-1477	Шуруп 3,5x25 Обсяг = $((500,0 * 0,05) / 100,0) ^ 2,0$	100шт	0,25	61,64		15				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					125 831	53 242	111	188,84	
									92		0,29
		Розділ № 1.2 Стіни									
23	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та	100 м2	1,1475	5 796,01	-	6 651	6 651	-	23,1720	26,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поліпшених	поверхні очищува ння		5 796,01	-					
24	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	1,3689	13 183,74	8,96	18 047	18 017	12	47,9160	65,59
					13 161,57	8,51			12	0,0266	0,04
25	KP20-18-6 K16=1	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 Обсяг = $((0,034 * 1,3689) / 100,0) ^ 5,0$	100 м3 розчину	0,00047	565 854,28	14 052,27	266	36	7	308,9400	0,15
					77 275,16	12 964,03			6	47,1975	0,02
26	KP11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100 м2 поверхні	1,3689	10 521,39	-	14 403	14 328	-	39,5040	54,08
					10 466,58	-			-	-	-
27	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	1,3689	17 164,55	15,46	23 497	23 152	21	54,5376	74,66
					16 912,66	14,69			20	0,0460	0,06
28	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $((1,3689) * 14,42) ^ 2,0$	л	19,74	42,71		843				
29	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL- PUTZ ST10 START Обсяг = $1,0 * 136,89$	кг	136,89	31,50		4 312				
30	KB15-56-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (стартова шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядж ення	1,3689	9 218,66	20,61	12 619	12 267	28	28,8972	39,56
					8 961,31	19,58			27	0,0613	0,08
31	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL- PUTZ ST10 START Обсяг = $1,0 * 136,89$	кг	136,89	31,50		4 312				
32	KB15-56-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядж ення	1,3689	9 218,66	20,61	12 619	12 267	28	28,8972	39,56
					8 961,31	19,58			27	0,0613	0,08
33	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish Обсяг = $1,0 * 136,89$	кг	136,89	40,90		5 599				
34	KP13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеюв ання	1,1475	17 000,34	4,48	19 508	19 500	5	56,7480	65,12
					16 993,76	4,26			5	0,0133	0,02
35	C111-1706	Шпалери під фарбування A.S.Creation GO Pro 3100-19 Обсяг = $((114,75) * 1,15) / 100,0) ^ 4,0$	100м2	1,3196	9 293,21		12 263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1648	Клей (для наклеювання шпалер) Обсяг = $((1,1475) * 0,0029) ^{5,0}$	т	0,00333	535 040,34		1 782				
37	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,1475	3 307,85 3 209,26	98,59 93,66	3 796	3 683	113 107	11,1120 0,2930	12,75 0,34
38	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна водовідштовхувальна (Поліуретанова фарба для стін медичних та харчових приміщень StoColor Puran satin комплект) Обсяг = $((1,1475) * 34,2) ^{2,0}$	кг	39,24	1 311,40		51 459				
39	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,2214	15 543,80 15 384,86	4,48 4,26	3 441	3 406	1 1	52,5960 0,0133	11,64 -
40	C111-1626-1	Фарба гумова водоемульсійна Feidal Elastic Matt Ral 9005 мат чорний Обсяг = $((0,2214) * 63,0) ^{2,0}$	кг	13,95	247,21		3 449				
41	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих кутиків	100 м	0,65	8 804,10 8 804,10	- -	5 723	5 723	- -	27,9726 -	18,18 -
42	C111-1844-1	Кутник перфорований алюмінієвий Masterplast MASTERPROFIL ALU 30x30 Обсяг = $(0,65) * 105,0$	м	68,25	35,78		2 442				
43	KP15-122-1	Установлення ґрат сантехнічних	1 ґрати	6,0	760,56 724,34	15,71 1,49	4 563	4 346	94 9	2,5080 0,0048	15,05 0,03
44	C130-605-1	ґрати сантехнічні, розмір 200x300 мм	шт	6,0	367,32		2 204				
45	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 250x400 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,0405	105 898,75 105 656,85	175,22 166,45	4 289	4 279	7 7	352,8246 0,5208	14,29 0,02
46	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $20,0 * 0,0405$	л	0,81	42,71		35				
47	C111-2000-3	Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки Обсяг = $520,0 * 0,0405$	кг	21,06	38,58		812				
48	C111-2001-1	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6 мм) Обсяг = $(45,3 * 0,0405) ^{2,0}$	кг	1,83	148,07		271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-256	Плитка настильна 1 гат біла 250x400 мм Обсяг = (101,0 * 0,0405) ^ 2,0	м2	4,09	620,02		2 536				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					221 741	127 655	316		437,22
									221		0,69
		Розділ № 1.3 Стеля									
50	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонт альної проекції стелі	0,3446	56 577,29	15,46	19 497	19 467	5	193,1310	66,55
					56 492,75	14,69			5	0,0460	0,02
51	C126-1306	Пристінний профіль (кутик) ступінчастий L-подібний AMF Обсяг = (108,0 * 0,3446) ^ 2,0	м	37,22	46,38		1 726				
52	C126-1310	Профіль несучий AMF 3,6 м Обсяг = (95,0 * 0,3446) ^ 2,0	м	32,74	70,32		2 302				
53	C126-1309	Профіль несучий AMF 1,2 м Обсяг = (190,0 * 0,3446) ^ 2,0	м	65,47	56,29		3 685				
54	C126-1310	Профіль несучий AMF 0,6 м Обсяг = (95,0 * 0,3446) ^ 2,0	м	32,74	70,32		2 302				
55	C1545-313	Підвіс в комплекті Обсяг = (80,0 * 0,3446) ^ 0,0	шт	28,0	33,75		945				
56	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert,Fix 6x40 мм Обсяг = ((297,0 * 0,3446) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,102	1 212,24		124				
57	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонт альної проекції стелі	0,3194	6 799,25	25,77	2 172	2 163	9	23,1564	7,40
					6 773,48	24,48			8	0,0766	0,02
58	C111-762	Плита підвісної стелі Brilliant біла матова 595x595 Обсяг = (105,0 * 0,3194) ^ 2,0	м2	33,54	368,65		12 365				
59	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0315	27 341,54	25,77	861	849	1	86,9400	2,74
					26 960,96	24,48			1	0,0766	
60	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = ((0,0315) * 14,42) ^ 2,0	л	0,45	42,71		19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START Обсяг = $(1.5 * 3.15) ^ 2.0$	кг	4,73	31,50		149				
62	KB15-56-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0315	11 555,28	20,61	364	356	1	36,4320	1,7
					11 297,93	19,58			1	0,0613	
63	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish Обсяг = $1.0 * 3.15$	кг	3,15	40,90		129				
64	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0315	17 428,17	4,48	549	546	-	59,2080	1,8
					17 318,93	4,26			-	0,0133	
65	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish Обсяг = $(0.055 * 3.15) ^ 2.0$	кг	0,17	40,90		7				
66	C111-1626-1	Фарба гумова водоемульсійна Feidal Elastic Matt Ral 9005 мат чорний Обсяг = $((0.0315) * 69.0) ^ 2.0$	кг	2,17	247,21		536				
67	PI15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 м	0,0724	12 472,13	70,04	903	898	5	39,4080	2,85
					12 402,09	45,80			3	0,1512	0,01
68	C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor PA50 (A2) 2000x30x30 мм Обсяг = $(1.05 * 7.24) ^ 2.0$	м	7,6	23,49		179				
69	C1555-266	Клей монтажний	л	0,5	387,43		194				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					49 008	24 279	21	82,56	
									18	0,05	
		Розділ № 1.4 Двері									
70	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт дверних коробок	0,04	29 666,23	474,97	1 187	1 168	19	114,4800	4,58
					29 191,26	284,67			11	0,8413	0,03
71	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0774	13 671,54	-	1 058	1 058	-	53,6160	4,15
					13 671,54	-			-	-	-
72	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,02021	49 675,22	443,66	1 004	972	9	152,7960	3,09
					48 091,01	421,45			9	1,3187	0,03
73	KP20-18-6 K16=1	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 Обсяг = $((1,87 * 0.02021) / 100,0) ^ 4.0$	100 м3 розчину	0,0004	565 854,28	14 052,27	226	31	6	308,9400	0,12
					77 275,16	12 964,03			5	47,1975	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,01953	56 140,09	14 943,91	1 096	801	292	135,3918	2,64
					41 014,24	8 168,10			160	20,4930	0,40
75	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВІЧ, розмір 0,93x2,1 , Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі	м2	1,953	11 397,73		22 260				
76	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм Обсяг = (455,0 * 0,01953) ^ 0,0	шт	9,0	7,36		66				
77	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл Обсяг = (18,51 * 0,01953 / 0,75) ^ 1,0	балон	0,5	922,79		461				
78	КБ10-28-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,065	44 412,10	11 124,91	2 887	2 154	723	109,4064	7,11
					33 142,48	6 080,70			395	15,2559	0,99
79	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВІЧ (РАМА- АНТРАЦИТ, СТВОРКА- біла), розмір 0,93x2,33 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм), Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі	м2	6,5	11 568,56		75 196				
80	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм Обсяг = (362,0 * 0,065) ^ 0,0	шт	24,0	7,36		177				
81	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл Обсяг = (15,28 * 0,065 / 0,75) ^ 1,0	балон	1,3	922,79		1 200				
Разом прямих витрат по розділу № 1.4							106 818	6 184	1 049		21,69
									580		1,47
Розділ № 1.5 Електромонтажні роботи											
82	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,15	2 408,83	-	361	361	-	9,1800	1,38
					2 408,83	-			-	-	-
83	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,11	2 729,22	-	300	300	-	9,9360	1,09
					2 729,22	-			-	-	-
84	КР3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отворів	0,03	61 862,39	16,67	1 856	1 855	1	219,4200	6,58
					61 845,72	9,99			-	0,0295	-
85	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м проводу	0,4	7 027,56	-	2 811	2 722	-	24,4680	9,79
					6 805,77	-			-	-	-

Будівельні Технології: Кошторис 8.6

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	15093-35123	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х4мм ² . мідь Обсяг = (40,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0408	144 932,70		5 913				
87	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м проводу	1,17	7 027,56 6 805,77	-	8 222	7 963	-	24,4680	28,6
88	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм ² . мідь Обсяг = (52,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,05304	93 904,89		4 981				
89	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 2х1,5мм ² . мідь Обсяг = (65,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,06695	39 813,28		2 665				
90	2405-1374	Коробка розподільча HausMark для порожніх стін	шт	3,0	108,77		326				
91	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	100м труб	0,82	6 422,47 6 409,65	-	5 266	5 256	-	22,4640	18,4
92	C113-2127	Труба гофрована з протяжкой 750N 5 см д-25мм ПВХ Обсяг = 82,0 * 1,01	м	82,82	14,40		1 193				
93	C113-1879	Кріплення ремінцеве Polax KP-25 Обсяг = (82,0 * 2,02) ^ 0,0	шт	166,0	2,55		423				
94	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40 Обсяг = ((82,0 * 2,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,166	579,84		96				
95	2405-1792	Стяжка під шуруп ЕМТ 150х4 мм білий Обсяг = ((0,37 * 82,0) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,03	1 490,17		45				
96	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40 Обсяг = ((0,37 * 82,0) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,03	579,84		17				
97	C1600-317	Саморіз універсальний Argo 3,0х30 мм Обсяг = (0,37 * 82,0) ^ 0,0	шт	30,0	0,23		7				
98	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м проводу	0,4	3 311,47 3 217,64	35,85 34,06	1 325	1 287	14 14	11,5680 0,1066	4,6 0,1
99	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 2х1,5мм ² . мідь Обсяг = (40,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,0412	39 813,28		1 640				
100	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	100м проводу	0,42	5 260,33 5 096,82	76,18 72,37	2 209	2 141	32 30	18,3240 0,2264	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь Обсяг = (42,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,04284	93 904,89		4 023				
102	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	74 536,92	829,06	2 236	1 710	25	188,2080	5,65
					57 013,85	787,57			24	2,4642	0,07
103	1507-5134	Опромінювач ультрафіолетовий BactoSfera скранований із жалюзі EKRAN Jalousie	шт	3,0	6 295,92		18 888				
104	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	65 511,03	829,06	4 586	4 470	58	223,7760	15,66
					63 850,01	787,57			55	2,4642	0,17
105	1507-3053	Светильник LED Ledvance PL ECO 600 E 36W 865	шт	7,0	1 291,52		9 041				
106	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	65 511,03	829,06	655	639	8	223,7760	2,24
					63 850,01	787,57			8	2,4642	0,02
107	1507-3045	Світильник світлодіодний Lezard 60 Вт 4200 IP20 442- OL100-060В чорний	шт	1,0	598,16		598				
108	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1- клавішних	100шт	0,07	11 715,71	-	820	814	-	42,3120	2,96
					11 622,26	-			-	-	-
	290902-55	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	7,0	323,53		2 265				
	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	7,0	19,16		134				
	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	11 739,10	-	3 522	3 502	-	42,4920	12,75
					11 671,70	-			-	-	-
	290902-224	Розетка одинарна з заземленням Schneider Electric Asfora Білий (EPH2900121)	шт	30,0	183,62		5 509				
	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	30,0	19,16		575				
	2405-1210	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	15,0	98,96		1 484				
	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3 шт	100шт	0,03	17 738,11	-	532	530	-	64,3320	1,93
					17 670,71	-			-	-	-
	290902-226	Розетка подвійна із заземленням Hausmark Luno IP20 антрацит 709-4242-127В	шт	3,0	186,22		559				
	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	3,0	19,16		57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5					95 140	33 550	138		
									131		
		Разом прямих витрат по розділу № 1					598 538	244 910	1 635		
									1 042		
		Розділ № 2 Частина приміщень (згідно технічного плану: № 70, 71)									
		Розділ № 2.1 Стіни									
118	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,482	25 342,11	2 379,84	12 215	11 068	1 147	89,1600	
					22 962,27	1 422,08			685	4,6028	
119	KB10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими (фальшстіни) по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	0,482	79 336,59	-	38 240	38 165	-	264,4080	
					79 179,62	-					
120	KB34-57-1 K149=1,15; K150=1,15	Виключити заповнення каркасів стін	100 м2 поверхні	-0,482	13 242,72	-	-6 383	-6 383	-	47,6100	
					13 242,72	-					
121	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF 12,5 ммх1,2х2,5 м Обсяг = $((0,482) * 105,0) \wedge 2,0$	м2	50,61	184,78		9 352				
122	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $((0,482) * 0,87) \wedge 2,0$	л	0,42	42,71		18				
123	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF Обсяг = $(0,482 * 87,0) \wedge 2,0$	м	41,93	50,96		2 137				
124	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF Обсяг = $(0,482 * 180,0) \wedge 2,0$	м	86,76	68,34		5 929				
125	C1545-313	Підвіс ES-250 (0,6 мм) Обсяг = $(0,482 * 70,0) \wedge 0,0$	шт	34,0	16,94		576				
126	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм Обсяг = $((0,482 * 307,0) / 1 000,0) \wedge 3,0$	1000шт	0,148	1 212,24		179				
127	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм Обсяг = $(0,482 * 1 700,0) \wedge 0,0$	шт	819,0	0,72		590				
128	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" Обсяг = $(0,482 * 31,4) \wedge 2,0$	кг	15,13	19,69		298				
129	C1600-284	Стрічки армувальні Обсяг = $(0,482 * 86,0) \wedge 2,0$	м.п.	41,45	1,97		82				
130	KP14-64-6	Улаштування решіток	1 виріб	1,0	684,93	-	685	682	-	2,4840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		радіаторних 1200x600			682,31	-					
131	C111-1756	Решітки радіаторні 1200x600 мм	шт	1,0	1 079,46		1 079				
132	KP14-61-6	Улаштування решіток сантехнічних 430x200	1 виріб	2,0	225,20	-	450	448		0,8160	1,63
133	C111-1756	Решітки радіаторні 430x200 мм	шт	2,0	229,04		458				
134	KP15-122-1	Установлення ґрат сантехнічних	1 ґрати	2,0	760,56	15,71	1 521	1 449	31	2,5080	5,02
135	C130-605-1	ґрати сантехнічні, розмір 200x300 мм	шт	2,0	724,34	1,49	735		3	0,0048	0,01
136	KB15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 300x600 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,482	97 184,11	175,22	46 843	46 724	84	323,7066	156,03
					96 937,18	166,45			80	0,5208	0,25
137	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $((0,482) * 20,0) ^ 2,0$	л	9,64	42,71		412				
138	C111-258	Плитка стінова Memories Grey 300x600x9 Paradyz Обсяг = $((0,482) * 101,0) ^ 2,0$	м2	48,68	1 096,32		53 369				
139	C111-2000-3	Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки Обсяг = $(0,482) * 650,0$	кг	313,3	38,58		12 087				
140	C111-2001-1	Фура Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6 мм) Обсяг = $((0,482) * 40,6) ^ 2,0$	кг	19,57	148,07		2 898				
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							183 770	92 153	1 262	312,63	
										768	2,48
Розділ № 2.2 Стеля											
141	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,143	71 758,20	252,53	10 261	10 206	36	226,7616	32,43
					71 370,95	239,89			34	0,7506	0,11
142	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF Обсяг = $(0,143 * 90,0) ^ 2,0$	м	12,87	42,72		550				
143	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF Обсяг = $(0,143 * 255,0) ^ 2,0$	м	36,47	68,34		2 492				
144	C1545-313	Підвіс ES-250 (0,6 мм) Обсяг = $(0,143 * 70,0) ^ 0,0$	шт	10,0	16,94		169				
145	C1545-410	Підвіс "краб" Обсяг = $(0,143 * 170,0) ^ 0,0$	шт	24,0	21,37		513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм Обсяг = $((0,143 * (168,0 + 70,0)) / 1000,0) ^ 3,0$	1000шт	0,034	1 212,24		41				
147	C1600-316	Саморізи 3,5x9,5 мм Обсяг = $(0,143 * 1560,0) ^ 0,0$	шт	223,0	0,46		103				
148	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки лідвісних стель гіпсокартонними листами. горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,143	63 555,04	108,23	9 088	8 981	15	188,1906	26
149	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $((0,143) * 0,99) ^ 2,0$	л	0,14	42,71	102,81	6		15	0,3217	0
150	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF 12,5 ммx1,2x2,5 м Обсяг = $(0,143 * 105,0) ^ 2,0$	м2	15,02	184,78		2 775				
151	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм Обсяг = $(0,143 * 2100,0) ^ 0,0$	шт	300,0	0,72		216				
152	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" Обсяг = $(0,143 * 35,7) ^ 2,0$	кг	5,11	19,69		101				
153	C1600-284	Стрічки армувальні Обсяг = $(0,143 * 99,0) ^ 2,0$	м.п.	14,16	1,97		28				
154	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,143	27 341,54	25,77	3 910	3 855	4	86,9400	1
155	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = $((0,143) * 14,42) ^ 2,0$	л	2,06	42,71	24,48	88		4	0,0766	
156	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START Обсяг = $(1,5 * 14,3) ^ 2,0$	кг	21,45	31,50		676				
157	KB15-56-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядж ення	0,143	11 555,28	20,61	1 652	1 616	3	36,4320	
158	C111-1896	Шпаклівка фінішна Кнауф Polymer Finish Обсяг = $1,0 * 14,3$	кг	14,3	40,90	19,58	585		3	0,0613	
159	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,143	17 428,17	4,48	2 492	2 477	1	59,2080	
					17 318,93	4,26			1	0,0133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish Обсяг = (0,055 * 14,3) ^ 2,0	кг	0,79	40,90		32				
161	C111-2016-9	Фарба інтер'єрна латексна Vivacolor Wall 7 А шовковистий мат білий Обсяг = (0,69 * 14,3) ^ 2,0	л	9,87	593,00		5 853				
162	PI15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 м	0,1626	12 472,13	70,04	2 028	2 017	11	39,4080	6,41
					12 402,09	45,80			7	0,1512	0,02
163	C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor PA50 (A2) 2000x30x30 мм Обсяг = (1,05 * 16,26) ^ 2,0	м	17,07	23,49		401				
164	C1555-266	Клей монтажний	л	0,5	387,43		194				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							44 254	29 152	70		91,86
									64		0,20
Розділ № 2.3 Двері											
165	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт дверних коробок	0,01	29 666,23	474,97	297	292	5	114,4800	1,14
					29 191,26	284,67			3	0,8413	0,01
166	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0177	13 671,54	-	242	242	-	53,6160	0,95
					13 671,54	-			-	-	-
167	KB10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,017726	56 140,09	14 943,91	995	727	265	135,3918	2,40
					41 014,24	8 168,10			145	20,4930	0,36
168	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий: СЕНДВІЧ, розмір 0.86*2.06 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм)	м2	1,7716	12 132,65		21 494				
169	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм Обсяг = (455,0 * 0,017716) ^ 0,0	шт	8,0	7,36		59				
170	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл Обсяг = (18,51 * 0,017716 / 0,75) ^ 1,0	балон	0,4	922,79		369				
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							23 456	1 261	270		4,49
									148		0,37
Розділ № 2.4 Електромонтажні роботи											
171	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	2 408,83	-	145	145	-	9,1800	0,55
					2 408,83	-			-	-	-
172	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	2 729,22	-	55	55	-	9,9360	0,20
					2 729,22	-			-	-	-
173	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отворів	0,02	61 862,39	16,67	1 237	1 237	-	219,4200	4,39
					61 845,72	9,99			-	0,0295	-

Будівельні Технології: Кошторис 8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7 027,56	-	4 217	4 083	-	24,4680	14,68
174	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м проводу	0,6	6 805,77	-	-	-	-	-	-
175	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1.5мм2, мідь Обсяг = (20,0 * 1.03) / 1 000.0	1000м	0,0206	39 813,28	-	820	-	-	-	-
176	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2.5мм2, мідь Обсяг = (40,0 * 1.02) / 1 000.0	1000м	0,0408	93 904,89	-	3 831	-	-	-	-
177	2405-1374	Коробка розподільча HausMark для порожніх стін	шт	2,0	108,77	-	218	-	-	-	-
178	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	100м труб	0,3	6 422,47	-	1 927	1 923	-	22,4640	6,74
					6 409,65	-	-	-	-	-	-
179	C113-2127	Труба гофрована з протяжкой 750N 5 см д-25мм ПВХ Обсяг = 30,0 * 1,01	м	30,3	14,40	-	436	-	-	-	-
180	C113-1879	Кріплення ремінцеве Polax KP-25 Обсяг = (30,0 * 2.02) ^ 0.0	шт	61,0	2,55	-	156	-	-	-	-
181	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40 Обсяг = ((30,0 * 2.02) / 1 000,0) ^ 3.0	1000шт	0,061	579,84	-	35	-	-	-	-
182	2405-1792	Стяжка під шуруп ЕМТ 150х4 мм білий Обсяг = ((0,37 * 30,0) / 1 000,0) ^ 3.0	1000шт	0,011	1 490,17	-	16	-	-	-	-
183	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40 Обсяг = ((0,37 * 30,0) / 1 000,0) ^ 3.0	1000шт	0,011	579,84	-	6	-	-	-	-
184	C1600-317	Саморіз універсальний Argo 3,0х30 мм Обсяг = (0,37 * 30,0) ^ 0.0	шт	11,0	0,23	-	3	-	-	-	-
185	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	0,1	3 311,47	35,85	331	322	4	11,5680	-
					3 217,64	34,06	-	-	3	0,1066	-
186	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1.5мм2, мідь Обсяг = (10,0 * 1.03) / 1 000.0	1000м	0,0103	39 813,28	-	410	-	-	-	-
187	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	100м проводу	0,2	5 260,33	76,18	1 052	1 019	15	18,3240	-
					5 096,82	72,37	-	-	14	0,2264	-
188	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2.5мм2, мідь Обсяг = (20,0 * 1.02) / 1 000.0	1000м	0,0204	93 904,89	-	1 916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (опромінювача бактерицидного настінного)	100шт	0,01	74 536,92	829,06	745	570	8	188,2080	1,88
					57 013,85	787,57			8	2,4642	0,02
90	1507-5134	Опромінювач ультрафіолетовий BactoSfera екранований із жалюзі EKRAN Jalousie	шт	1,0	6 295,92		6 296				
91	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	65 511,03	829,06	1 965	1 916	25	223,7760	6,71
					63 850,01	787,57			24	2,4642	0,07
92	1507-3044	Світильник адміністративний Lezard 45 Вт 45 IP20 білий, кількість ламп 2 шт	шт	3,0	1 246,96		3 741				
93	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу прихованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	11 715,71	-	234	232	-	42,3120	0,85
					11 622,26	-			-	-	-
94	290902-55	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	2,0	323,53		647				
95	2405-1374	Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал PP 67x47 мм	шт	2,0	153,49		307				
96	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу прихованій проводці	100шт	0,1	11 739,10	-	1 174	1 167	-	42,4920	4,25
					11 671,70	-			-	-	-
97	290902-224	Розетка одинарна з заземленням Schneider Electric Asfora Білий (EPH2900121)	шт	10,0	183,62		1 836				
98	2405-1374	Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал PP 67x47 мм	шт	10,0	153,49		1 535				
99	2405-1210	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	3,0	98,96		297				
00	2405-1211	Рамка чотиримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	1,0	121,62		122				
Разом прямих витрат по розділу № 2.4							35 710	12 669	52		45,07
									49		0,15
Розділ № 2.5 Сантехнічні роботи											
01	KP15-3-1	Демонтаж раковин (умивальників)	100 комплексів	0,01	20 676,54	543,59	207	201	6	73,2960	0,73
					20 132,95	338,50			3	1,0591	0,01
02	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	36 399,27	2 289,89	728	682	46	126,4200	2,53
					34 109,38	1 655,26			33	5,0249	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів	т	0,108	2 362,10		(255)				
204	KP15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,02	8 970,41 8 922,50	-	179	178	-	28,3488	
205	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,0315	22 454,41 22 306,25	-	707	703	-	70,8720	
206	C113-1698	Труби поліпропіленові діам. 25 мм " Ekoplastik Basalt"	м	3,0	255,44		766				
207	C113-1706	Коліно діам. 25 мм	шт	8,0	24,32		195				
208	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	2,0	19,15		38				
209	C113-1842	Муфта перехідна діам. 25x3/4"	шт	2,0	249,63		499				
210	C113-1776	Муфта перехідна діам. 25x20 мм	шт	2,0	23,11		46				
211	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	6,0	35,79		215				
212	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = $((0,1915 * 28,0) / 100,0) ^ 3,0$	100кВт радіаторі в	0,054	47 259,08 38 628,92	1 101,15 577,30	2 552	2 086	59 31	133,7520 1,4484	
213	C130-558	Радіатори біметалеві "FONDITAL"	шт	28,0	647,04		18 117				
214	C113-1835	З'єднання американка діам. 25x3/4"	шт	4,0	546,15		2 185				
215	2415-1363	Кріплення радіаторів	шт	8,0	45,59		365				
216	1704-11102	Комплект підключення 1"x3/4" (температурний захист)	шт	2,0	245,23		490				
217	C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 1/2"	шт	2,0	251,61		503				
218	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплек тів	0,1	14 266,26 13 687,01	40,33 38,31	1 427	1 369	4 4	44,1360 0,1199	
219	C130-647	Умивальники з колоною "CERSANIT"	комплек т	1,0	3 080,62		3 081				
220	C130-631	Змішувачі для медичних умивальників, хірургічні	комплек т	1,0	2 985,02		2 985				
221	C130-630	Шланг для змішувача	комплек т	2,0	366,59		733				
222	C1630-973	Сифони для умивальника	шт	1,0	296,25		296				
223	C1630-114	Кріплення для умивальника	комплек т	1,0	69,82		70				
Разом прямих витрат по розділу № 2.5							36 384	5 219	115 71		
Разом прямих витрат по розділу № 2							323 574	140 454	1 769 1 100		
Розділ № 3 Сантехнічні роботи. Кабінети №№11,16,21											
224	KP15-3-1	Демонтаж раковин (умивальників)	100 комплек тів	0,03	20 676,54 20 132,95	543,59 338,50	620	604	16 10	73,2960 1,0591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	36 399,27	2 289,89	1 820	1 705	115	126,4200	6,32
					34 109,38	1 655,26			83	5,0249	0,25
226	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів	т	0,27	2 362,10		(638)				
227	KP15-83-3 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,045	8 403,54	167,39	378	370	8	26,8464	1,21
					8 232,18	106,07			5	0,2915	0,01
228	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів Обсяг = (0,00239 * 4,5) ^ 4,0	т	0,0108	2 362,10		(26)				
229	KP15-83-2 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,06	8 293,15	167,39	498	487	10	26,4864	1,59
					8 121,79	106,07			6	0,2915	0,02
230	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів Обсяг = (0,00166 * 6,0) ^ 4,0	т	0,01	2 362,10		(24)				
231	KP15-15-1 K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,28	9 511,58	43,02	2 663	2 649	12	30,5088	8,54
					9 461,08	40,87			11	0,1279	0,04
232	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів Обсяг = (0,00129 * 28,0) ^ 4,0	т	0,0361	2 362,10		(85)				
233	KP15-14-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,05	20 615,08	68,12	1 031	1 027	4	63,3696	3,17
					20 546,96	64,71			3	0,2025	0,01
234	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів Обсяг = (0,0055 * 5,0) ^ 4,0	т	0,0275	2 362,10		(65)				
235	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 1"	1 під'єдна ння	4,0	406,54	-	1 626	1 626	-	1,2720	5,09
					406,54	-			-	-	-
236	C113-1938	З'єднання американка діам.32x1" мм	шт	2,0	664,42		1 329				
237	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2,0	26,51		53				
238	C113-1804	Муфта перехідна діам. 32x1" мм	шт	2,0	363,87		728				
239	C113-1699	Труби поліпропіленові Ekorplastik Basalt діам.32 мм	м	0,8	355,17		284				
240	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 3/4"	1 під'єдна ння	2,0	372,03	-	744	744	-	1,1640	2,33
					372,03	-			-	-	-
241	C113-1937	З'єднання американка діам.25x3/4"мм	шт	1,0	546,15		546				
242	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	1,0	19,15		19				

Будівельні Технології: Кошторис 8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C113-1802	Муфта перехідна діам. 25x3/4" мм	шт	1,0	249,63		250				
244	C113-1698	Труби поліпропіленові Ekorplastik Basalt діам.25 мм	м	0,4	255,44		102				
245	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,067	24 779,03		1 660	1 649		78,1920	5
					24 610,15						
246	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів виключити	100м трубопроводу	-0,067	3 095,75		-207	-207		11,3760	-0
					3 095,75						
247	C113-1699	Труби поліпропіленові Ekorplastik Basalt діам.32 мм	м	6,5	355,17		2 309				
248	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	48,34		193				
249	C113-1778	Перехід із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	0,0	50,45						
250	C113-1715	Коліно із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	29,31		117				
251	C113-1778	Перехід діам. 32x25 мм	шт	6,0	46,40		278				
252	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2,0	40,38		81				
253	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,146	22 453,93		3 278	3 257		70,8720	10
					22 306,25						
254	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів виключити	100м трубопроводу	-0,146	3 095,75		-452	-452		11,3760	-1
					3 095,75						
255	C113-1698	Труби поліпропіленові Ekorplastik Basalt діам.25 мм	м	14,0	255,44		3 576				
256	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10,0	32,13		321				
257	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26,0	24,32		632				
258	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4,0	19,15		77				
259	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм "Ек"	шт	5,0	651,61		3 258				
260	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	15,0	35,79		537				
261	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = $((0,1915 * 65,0) / 100,0) ^ 3,0$	100кВт радіаторів	0,124	47 259,08	1 101,15	5 860	4 790	137	133,7520	
					38 628,92	577,30			72	1,4484	
262	C130-558	Радіатори біметалеві "FONDITAL"	шт	65,0	647,04		42 058				
263	C113-1802	Муфта перехідна діам. 25x3/4" мм	шт	5,0	249,63		1 248				
264	2415-1363	Кріплення радіаторів	шт	15,0	45,59		684				
265	1704-11102	Комплект підключення 1"x3/4" (температурний захист)	шт	5,0	245,23		1 226				
266	C113-1873-1Б	Кран кульовий поліпропіленовий діам. 3/4" з американкою	шт	10,0	571,13		5 711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	C113-1852	Коліно перехідне діам. 25x3/4" мм	шт	5,0	313,79		1 569				
268	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,248	21 508,36	-	5 334	5 301	-	67,9080	16,84
					21 373,36	-					
269	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 діам.20 мм	м	12,0	97,62		1 171				
270	C113-1697	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.20 мм	м	12,0	176,70		2 120				
271	C113-1737	Трійники поліпропіленові діам.20 мм	шт	8,0	22,86		183				
272	C113-1713	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30,0	18,66		560				
273	C113-1869	Обвід діам. 20 мм	шт	3,0	114,84		345				
274	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	6,0	15,54		93				
275	C113-1799	Муфта перехідна діам. 20x1/2" мм	шт	8,0	170,74		1 366				
276	C113-1873-1A	Кран кульовий поліпропіленовий діам.1/2" "Ekoplastik"	шт	8,0	251,62		2 013				
277	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	26,0	31,64		823				
278	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	I під'єдн ання	4,0	352,06	-	1 408	1 319	-	1,0320	4,13
					329,84	-					
279	C113-1799	Муфта перехідна діам. 20x1/2" мм	шт	4,0	170,74		683				
280	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм "Ек"	шт	4,0	475,41		1 902				
281	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	6,0	15,54		93				
282	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 діам.20 мм	м	0,4	97,62		39				
283	C113-1697	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.20 мм	м	0,4	176,70		71				
284	KP15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліпропіленових діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,052	25 281,20	22,41	1 315	1 313	1	78,9840	4,11
					25 244,08	21,29			1	0,0666	-
285	C113-2226-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "OSTENDORF"	м	5,0	166,13		831				
286	C113-2243-1	Коліна каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	8,0	51,85		415				
287	C113-2254-1	Трійники каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	2,0	137,77		276				
288	2415-1379-1	Кріплення каналізаційних труб із поліпропілену діаметром 50 мм "OSTENDORF"	шт	6,0	42,08		252				
289	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	I врізуван ня	1,0	3 907,79	-	3 908	3 810	-	13,8720	13,87
					3 810,36	-					

Будівельні Технології: Кошторис 8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	C113-2243-1	Коліна каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	2,0	51,85		104				
291	C113-2254-1	Трійники каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	1,0	137,77		138				
292	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,3	14 266,26	40,33	4 280	4 106	12	44,1360	13,24
					13 687,01	38,31			11	0,1199	0,04
293	C130-647	Умивальники з колоною "CERSANIT"	комплект	3,0	3 080,62		9 242				
294	C130-629	Змішувачі для умивальників	комплект	3,0	1 525,49		4 576				
295	C130-630	Шланг для змішувача	комплект	3,0	366,59		1 100				
296	C1630-973	Сифони для умивальника	шт	3,0	296,25		889				
297	C1630-114	Кріплення для умивальника	комплект	3,0	69,82		209				
							132 444	34 098	315		112,40
Разом прямих витрат по розділу № 3									202		0,58
Розділ № 4 Різні роботи											
298	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,485064	407,71	-	1 013	1 013	-	1,6300	4,0
					407,71	-			-	-	-
299	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,485064	403,52	403,52	1 003		1 003	-	-
						140,97			350	0,4110	1,0
							2 016	1 013	1 003		4,0
Разом прямих витрат по розділу № 4									350		1,0
Разом прямих витрат по кошторису							1 056 572	420 475	4 722		1 437,9
Разом прямі витрати							грн.	1 056 572			7,9
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	631 375			
вартість матеріалів, що повертаються							грн.	1 093			
вартість ЕММ							грн.	4 722			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		2 694		
заробітна плата робітників							грн.		420 475		
всього заробітна плата							грн.		423 169		
Загальновиробничі витрати							грн.	105 682			
							грн.	1 162 254			
Всього по кошторису											1 441,9
Кошторисна трудомісткість							люд-г				
Кошторисна заробітна плата							грн.		423 169		
в т.ч. зворотні суми							грн.	1 093			

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван ЛЕПЕТИЛО

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗРАХУНОК № 9

Кошторисний прибуток

Обґрунтування	Найменування об'єкта	Вартість грн.
1	2	3
	Прямі витрати	1 056 572
Настанова, Дод.25 п.3	Кошторисний прибуток - 15%	158 486

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив ГП

Іван ЛЕПЕТИЛО

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗРАХУНОК № 10

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

Обґрунтування	Найменування об'єкта	Вартість грн.
1	2	3
	Прямі витрати	1 056 572
Настанова, Дод.27 п.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій - 3%	31 697

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив ГПП

Іван ЛЕПЕТИЛО

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування будови)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 12

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	1 162 254
ПР3	- будівельні роботи, грн.	1 016 831
ПР4	- монтажні роботи, грн.	145 423
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,113
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,03767
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,113
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,03767
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (1\ 162\ 254,0 * 1,0) ^ 2,0$	1 162 254,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 1\ 162\ 254,0 * (1,0376667) - 1,0 * (1\ 162\ 254,0) ^ 0,0$	43 778,234
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,0376667) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (43\ 778,234 + 0,0) ^ 0,0$	43 778,0
ИНФЛ.СР	у тому числі будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (43\ 778,234 * 1\ 016\ 831,0 / 1\ 162\ 254,0) ^ 0,0$	38 301
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (43\ 778,234 * 145\ 423,0 / 1\ 162\ 254,0) ^ 0,0$	5 478

Склав Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив ГПП

Іван ЛЕПЕТИЛЮ

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 275,14	293,64	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	9,26	314,79	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4,10	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	153,51	280,94	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,20	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	6,88	340,6977	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
9	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,02	343,1373	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 445,81	292,6865	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год.	0,0282	583,64	-	-	-
					16	-	-	-
2	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год.	1,231992	594,09	-	-	-
					732	-	-	-
3	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	1,170080472	1 093,83	-	-	-
					1 280	-	-	-
4	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год.	0,193656	1 079,56	-	-	-
					209	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	0,352752	864,11			
					305			
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,18492	694,40			
					128			
7	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,0406188	815,02			
					33			
8	КБМ203-1080	Підіймачі шоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,34926112	373,45			
					877			
9	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,0391065	312,62			
					12			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	1,92	65,45			
					126			
11	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,485064	403,52			
					1 003			
		Разом:	грн.	-	4 722			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	5,36832				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм. потужність 1.5 кВт	маш.год	1,586964				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	14,322182				
4	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	4,62516				
5	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	2,463984				
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	60,71624				
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,254058				
8	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,84648				
9	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	4,2336				
10	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	13,252899				
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	12,045635				
12	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	4,972192				
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	25,997329				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	736			

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтівка глибокого проникнення Країна походження: Україна	л	33,26	42,71	41,00	0,87	
					1 421	1 364	29	
2	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний Країна походження: Україна	м3	0,0644	1 145,66	1 112,87	10,33	2
					74	72	1	
3	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм Країна походження: Україна	т	0,00044	105 933,52	103 452,52	403,87	2 07
					47	46	-	
4	С111-254	Вапно хлорне, марка А Країна походження: Україна	т	0,000002795	47 841,07	46 337,34	565,67	93
5	290902-55	Вимикач одноклавішний	шт	9,0	323,53	317,00	0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schneider Electric Astora IP44 Білий (EPH0100221) Країна походження: Україна			2 912	2 853	2	57
6	C142-10-2	Вода Країна походження: Україна	м3	3,9993517	37,73	37,73000	-	-
7	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію Країна походження: Україна	м3	0,11926	9 723,12	8 879,78	652,69	190,65
8	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм Країна походження: Україна	т	0,00022	147 522,17	144 225,71	403,87	2 892,59
9	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3 Країна походження: Україна	т	0,000126	7 840,64	7 137,55	549,35	153,74
10	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3 Країна походження: Україна	т	0,00228526	13 004,34	12 200,00	549,35	254,99
11	C130-605-1	Грати сантехнічні, розмір 200х300 мм Країна походження: Україна	шт	8,0	367,32	360,00	0,12	7,20
12	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВИЧ (РАМА-АНТРАЦИТ, СТВОРКА-біла), розмір 0,93х2,33 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм), Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі Країна походження: Україна	м2	6,5	11 568,56	11 469,40	13,04	86,12
13	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВИЧ, розмір 0,86*2,06 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм) Країна походження: Україна	м2	1,7716	12 132,65	12 029,29	13,04	90,32
14	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВИЧ, розмір 0,93х2,1 , Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі Країна походження: Україна	м2	1,953	11 397,73	11 299,84	13,04	84,85
15	C112-56	Дошки для покриття підлог 150*40*3000 Країна походження: Україна	шт	30,0	174,57	166,77	4,38	3,42
16	C111-1608	Дрантя Країна походження: Україна	кг	0,565894	32,85	31,32	0,89	0,64
17	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм Країна походження: Україна	т	0,000124	61 106,32	59 588,24	319,92	1 198,16
18	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40 Країна походження: Україна	1000шт	0,268	579,84	560,00	8,47	11,37
19	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6х40 мм Країна походження: Україна	1000шт	0,357	1 212,24	1 180,00	8,47	23,77
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 Країна походження: Україна	т	0,0008	170 419,64	166 667,00	411,08	3 341,56
21	C1545-539	З'єднувальні елементи для плінтуса (кути внутрішні, наружні ПВХ Arbiton) Країна походження: Україна	шт	55,0	35,29	34,60	-	0,69
22	C113-1937	З'єднання американка	шт	1,0	546,15	535,35	0,09	10,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		діам. 25x3/4" мм Країна походження: Україна			546	535	-	11
23	C113-1938	З'єднання американка діам. 32x1" мм Країна походження: Україна	шт	2,0	664,42	651,30	0,09	13,03
24	C113-1835	З'єднання американка діам. 25x3/4" мм Країна походження: Україна	шт	4,0	546,15	535,35	0,09	10,71
25	C111-1631	Замаска захисна Країна походження: Україна	кг	0,8	230,79	225,57	0,69	4,53
26	C130-631	Змішувачі для медичних умивальників, хірургічні Країна походження: Україна	комплект	1,0	2 985,02	2 925,50	0,99	58,53
27	C130-629	Змішувачі для умивальників Країна походження: Україна	комплект	3,0	1 525,49	1 495,00	0,58	29,9
28	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 2x1,5 мм ² , мідь Країна походження: Україна	1000м	0,13905	39 813,28	39 000,00	32,63	780,63
29	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3x2,5 мм ² , мідь Країна походження: Україна	1000м	0,15708	93 904,89	92 000,00	63,62	1 841,2
30	15093-35123	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3x4 мм ² , мідь Країна походження: Україна	1000м	0,0408	144 932,70	142 000,00	90,88	2 841,8
31	C111-324	Кисень технічний газоподібний Країна походження: Україна	м3	0,1016	74,05	65,86	6,74	1,4
32	C111-1648	Клей (для наклеювання шпалер) Країна походження: Україна	т	0,00333	535 040,34	524 000,00	549,35	10 490,9
33	C111-2000-8	Клей для вінілових і коврових покриттів Cassel D5 Країна походження: Україна	кг	11,51	254,56	249,00	0,57	4,1
34	C1555-266	Клей монтажний Країна походження: Україна	л	1,0	387,43	379,01	0,82	7,1
35	C111-2000-3	Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки Країна походження: Україна	кг	334,36	38,58	37,25	0,57	0,1
36	C111-1708	Клоччя просочене Країна походження: Україна	кг	0,42	134,47	131,22	0,61	2,1
37	C113-2243-1	Коліна каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF" Країна походження: Україна	шт	10,0	51,85	50,65	0,18	1,8
38	C113-1706	Коліно діам. 25 мм Країна походження: Україна	шт	8,0	24,32	23,75	0,09	0,7
39	C113-1715	Коліно із поліпропілену діам. 32 мм Країна походження: Україна	шт	4,0	29,31	28,65	0,09	0,4
40	C113-1713	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм Країна походження: Україна	шт	30,0	18,66	18,20	0,09	0,5
41	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм Країна походження: Україна	шт	26,0	24,32	23,75	0,09	0,6
42	C113-1852	Коліно перехідне діам. 25x3/4" мм Країна походження: Україна	шт	5,0	313,79	307,55	0,09	0,5
43	1704-11102	Комплект підключення 1"x3/4" (температурний захист) Країна походження: Україна	шт	7,0	245,23	240,34	0,08	0,6
44	2405-1374	Коробка розподільча HausMark	шт	5,0	108,77	106,00	0,64	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		для порожніх стін			544	530	3	11
		Країна походження: Україна						
45	2405-1374	Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал PP 67x47 мм	шт	12,0	153,49	149,84	0,64	3,01
		Країна походження: Україна			1 842	1 798	8	36
46	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм "Ек"	шт	5,0	651,61	638,75	0,08	12,78
		Країна походження: Україна			3 258	3 194	-	64
47	C113-1873-1А	Кран кульовий діам. 1/2"	шт	2,0	251,61	246,60	0,08	4,93
		Країна походження: Україна			503	493	-	10
48	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм "Ек"	шт	4,0	475,41	466,00	0,09	9,32
		Країна походження: Україна			1 902	1 864	-	37
49	C113-1873-1Б	Кран кульовий поліпропіленовий діам. 3/4" з американкою	шт	10,0	571,13	559,85	0,08	11,20
		Країна походження: Україна			5 711	5 599	1	112
50	C113-1873-1А	Кран кульовий поліпропіленовий діам. 1/2" "Ekoplastik"	шт	8,0	251,62	246,60	0,09	4,93
		Країна походження: Україна			2 013	1 973	1	39
51	C1630-114	Кріплення для умивальника	комплект	4,0	69,82	68,40	0,05	1,37
		Країна походження: Україна			279	274	-	5
52	2415-1379-1	Кріплення каналізаційних труб із поліпропілену діаметром 50 мм "OSTENDORF"	шт	6,0	42,08	41,20	0,05	0,83
		Країна походження: Україна			252	247	-	5
53	2415-1363	Кріплення радіаторів	шт	23,0	45,59	44,35	0,35	0,89
		Країна походження: Україна			1 049	1 020	8	20
54	C113-1879	Кріплення реміньцеве Polax KP-25	шт	227,0	2,55	2,49	0,01	0,05
		Країна походження: Україна			579	565	2	11
55	C111-1844-1	Кутник перфорований алюмінієвий Masterplast MASTERPROFIL ALU 30x30	м	68,25	35,78	35,00	0,08	0,70
		Країна походження: Україна			2 442	2 389	5	48
56	C112-25-1	Лаги з бруса 100*150*6000	шт	6,0	971,39	936,33	16,01	19,05
		Країна походження: Україна			5 828	5 618	96	114
57	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF 12,5 ммх1,2х2,5 м	м2	65,63	184,78	176,67	4,49	3,62
		Країна походження: Україна			12 127	11 595	295	238
58	C111-551	Лінолеум Grabo" Gymfit 65" 3м	м2	38,36	840,89	822,76	1,64	16,49
		Країна походження: Україна			32 257	31 561	63	633
59	C111-587	Масло індустріальне И-20А	т	0,000008	102 249,98	99 492,02	753,06	2 004,90
		Країна походження: Україна			1	1	-	-
60	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	12,0	15,54	15,15	0,09	0,30
		Країна походження: Україна			186	182	1	4
61	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	7,0	19,15	18,68	0,09	0,38
		Країна походження: Україна			134	131	1	3
62	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2,0	26,51	25,90	0,09	0,52
		Країна походження: Україна			53	52	-	1
63	C113-1799	Муфта перехідна діам. 20х1/2" мм	шт	12,0	170,74	167,30	0,09	3,35
		Країна походження: Україна			2 049	2 008	1	40
64	C113-1802	Муфта перехідна діам. 25х3/4" мм	шт	6,0	249,63	244,65	0,09	4,89
		Країна походження: Україна			1 498	1 468	1	29
65	C113-1804	Муфта перехідна діам. 32х1" мм	шт	2,0	363,87	356,65	0,09	7,13
		Країна походження: Україна			728	713	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C113-1776	Муфта перехідна діам. 25x20 мм Країна походження: Україна	шт	2,0	23,11	22,40	0,26	0,45
					46	45	1	1
67	C113-1842	Муфта перехідна діам. 25x3/4" Країна походження: Україна	шт	2,0	249,63	244,65	0,09	4,89
					499	489	-	10
68	C1113-107	Натрій фтористий технічний. марка А, I сорт Країна походження: Україна	т	0,0010032	213 769,07	208 892,19	685,33	4 191,55
					214	210	1	4
69	C113-1869	Обвід діам. 20 мм Країна походження: Україна	шт	3,0	114,84	112,50	0,09	2,2
					345	338	-	2,7
70	C111-1668	Оліфа натуральна Країна походження: Україна	кг	0,08	141,98	138,57	0,63	2,7
					11	11	-	123,4
71	1507-5134	Опромінювач ультрафіолетовий VastoSfera екранований із жалюзі EKRAN Jalousie Країна походження: Україна	шт	4,0	6 295,92	6 170,20	2,27	49
					25 184	24 681	9	1 759,3
72	C1545-159	Очіс льняний Країна походження: Україна	т	0,00034878	89 727,35	87 488,81	479,18	5,6
					31	31	-	0,26
73	C111-1604	Папір шліфувальний Країна походження: Україна	м2	4,015765	286,59	280,91	0,06	0,9
					1 151	1 128	-	2
74	C113-1778	Перехід діам. 32x25 мм Країна походження: Україна	шт	6,0	46,40	45,23	0,26	0,9
					278	271	2	0,9
75	C1545-410	Підвіс "краб" Країна походження: Україна	шт	24,0	21,37	20,83	0,12	0,9
					513	500	3	0,9
76	C1545-313	Підвіс ES-250 (0,6 мм) Країна походження: Україна	шт	44,0	16,94	16,50	0,11	0,9
					745	726	5	0,9
77	C1545-313	Підвіс в комплекті Країна походження: Україна	шт	28,0	33,75	32,98	0,11	0,9
					945	923	3	0,9
78	290902-135	Підрозетники Schneider Eelectric діам. 65x45 Країна походження: Україна	шт	40,0	19,16	18,72	0,06	0,9
					766	749	2	18
79	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл Країна походження: Україна	бапон	2,2	922,79	904,20	0,50	18
					2 030	1 989	1	26
80	C1421-9552	Пісок Країна походження: Україна	м3	0,09657	1 368,10	850,00	491,27	7
					132	82	47	1
81	C111-762	Плита підвісної стелі Brilliant біла матова 595x595 Країна походження: Україна	м2	33,54	368,65	361,11	0,31	1
					12 365	12 112	10	1
82	C111-698	Плити деревностружкові OSB 18 мм Країна походження: Україна	м2	38,4	374,42	361,28	5,80	1
					14 378	13 873	223	1
83	C111-256	Плитка настильна I гат біла 250x400 мм Країна походження: Україна	м2	4,09	620,02	599,77	8,09	1
					2 536	2 453	33	2
84	C111-258	Плитка стінова Memories Grey 300x600x9 Paradyz Країна походження: Україна	м2	48,68	1 096,32	1 066,73	8,09	1
					53 369	51 928	394	1
85	C111-1722	Плінтуси ПВХ 70*2500 мм (2,5м) Країна походження: Україна	м	49,43	79,89	77,48	0,84	1
					3 949	3 830	42	1
86	C111-1722	Поріжок алюмінієвий з жовтою гумовою вставкою кутовий ВУЛ 150 БП Країна походження: Україна	м	5,0	196,70	192,00	0,84	1
					983	960	4	1
87	C126-1306	Пристінний профіль (кутик) ступінчатий L-подібний AMF Країна походження: Україна	м	37,22	46,38	46,00	0,03	1
					1 726	1 712	1	1
88	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF Країна походження: Україна	м	41,93	50,96	49,85	0,11	1
					2 137	2 090	5	1
89	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF Країна походження: Україна	м	12,87	42,72	41,77	0,11	1
					550	538	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF Країна походження: Україна	м	123,23	68,34	66,83	0,17	1,34
					8 422	8 235	21	165
91	C126-1310	Профіль несучий AMF 0,6 м Країна походження: Україна	м	32,74	70,32	69,74	0,06	0,52
					2 302	2 283	2	17
92	C126-1309	Профіль несучий AMF 1,2 м Країна походження: Україна	м	65,47	56,29	55,80	0,07	0,42
					3 685	3 653	5	27
93	C126-1310	Профіль несучий AMF 3,6 м Країна походження: Україна	м	32,74	70,32	69,74	0,06	0,52
					2 302	2 283	2	17
94	C130-558	Радіатори біметалеві "FONDITAL" Країна походження: Україна	шт	93,0	647,04	633,54	0,81	12,69
					60 175	58 919	75	1 180
95	2405-1210	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла Країна походження: Україна	шт	18,0	98,96	97,00	0,02	1,94
					1 781	1 746	-	35
96	2405-1211	Рамка чотиримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла Країна походження: Україна	шт	1,0	121,62	119,05	0,19	2,38
					122	119	-	2
97	C111-1756	Решітки радіаторні 1200x600 мм Країна походження: Україна	шт	1,0	1 079,46	1 057,61	0,68	21,17
					1 079	1 058	1	21
98	C111-1756	Решітки радіаторні 430x200 мм Країна походження: Україна	шт	2,0	229,04	224,01	0,54	4,49
					458	448	1	9
99	290902-224	Розетка одинарна з заземленням Schneider Electric Asfora Білий (EPH2900121) Країна походження: Україна	шт	40,0	183,62	180,00	0,02	3,60
					7 345	7 200	1	144
100	290902-226	Розетка подвійна із заземленням Hausmark Luno IP20 антрацит 709-4242-127B Країна походження: Україна	шт	3,0	186,22	182,50	0,07	3,65
					559	548	-	11
101	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 Країна походження: Україна	м3	0,0024	3 581,60	2 639,58	871,79	70,23
					9	6	2	-
102	C1600-317	Саморіз універсальний Argo 3,0x30 мм Країна походження: Україна	шт	41,0	0,23	0,23	-	-
					9	9	-	-
103	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм Країна походження: Україна	шт	1 119,0	0,72	0,71	-	0,01
					806	794	-	11
104	C1600-316	Саморізи 3,5x9,5 мм Країна походження: Україна	шт	223,0	0,46	0,45	-	0,01
					103	100	-	2
105	1507-3053	Світильник LED Ledvance PL ECO 600 E 36W 865 Країна походження: Україна	шт	7,0	1 291,52	1 260,00	6,20	25,32
					9 041	8 820	43	177
106	1507-3044	Світильник адміністративний Lezard 45 Вт 45 IP20 білий, кількість ламп 2 шт Країна походження: Україна	шт	3,0	1 246,96	1 217,47	5,04	24,45
					3 741	3 652	15	73
107	1507-3045	Світильник світлодіодний Lezard 60 Вт 4200 IP20 442-OL100-060B чорний Країна походження: Україна	шт	1,0	598,16	583,00	3,43	11,73
					598	583	3	12
108	C1630-973	Сифони для умивальника Країна походження: Україна	шт	4,0	296,25	288,50	1,94	5,81
					1 185	1 154	8	23
109	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття Країна походження: Україна	м2	0,1119634	190,11	186,03	0,35	3,73
					21	21	-	-
110	C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor RA50 (A2) 2000x30x30 мм Країна походження: Україна	м	24,67	23,49	22,93	0,10	0,46
					579	566	2	11
111	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" Країна походження: Україна	кг	0,4784	142,97	139,25	0,92	2,80
					68	67	-	1
112	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0099	483,98	473,97	0,52	9,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Країна походження: Україна			5	5		
113	C1600-284	Стрічки армувальні	м.п.	55,61	1,97	1,92	0,01	0,04
		Країна походження: Україна			110	107	1	2
114	2405-1792	Стяжка під шуруп ЕМТ 150х4 мм білий	1000шт	0,041	1 490,17	1 460,00	0,95	29,2
		Країна походження: Україна			61	60	-	
115	C111-1881	Тальк мелений, I сорт	т	0,000951	42 924,95	41 533,93	549,35	841,6
		Країна походження: Україна			41	39	1	
116	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,6334	31,28	30,29	0,38	0,6
		Країна походження: Україна			82	80	1	
117	C113-1737	Трійники поліпропіленові діам.20 мм	шт	8,0	22,86	22,32	0,09	0,4
		Країна походження: Україна			183	179	1	
118	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10,0	32,13	31,41	0,09	0,6
		Країна походження: Україна			321	314	1	
119	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	48,34	47,30	0,09	0,5
		Країна походження: Україна			193	189	-	
120	C113-2254-1	Трійники каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	3,0	137,77	134,80	0,27	2,1
		Країна походження: Україна			413	404	1	
121	C113-2127	Труба гофрована з протяжкой 750N 5 см д-25мм ПВХ	м	113,12	14,40	14,03	0,09	0,5
		Країна походження: Україна			1 629	1 587	10	
122	C113-1697	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.20 мм	м	12,4	176,70	173,15	0,09	3,1
		Країна походження: Україна			2 191	2 147	1	
123	C113-1698	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.25 мм	м	14,4	255,44	250,25	0,18	5,1
		Країна походження: Україна			3 678	3 604	3	
124	C113-1699	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.32 мм	м	7,3	355,17	347,95	0,26	6,1
		Країна походження: Україна			2 593	2 540	2	
125	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 діам.20 мм	м	12,4	97,62	95,62	0,09	1,1
		Країна походження: Україна			1 210	1 186	1	
126	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0019131	241 940,92	236 742,58	454,40	4 74
		Країна походження: Україна			463	453	1	
127	C113-1698	Труби поліпропіленові діам. 25 мм " Ekoplastik Basalt"	м	3,0	255,44	250,25	0,18	3,1
		Країна походження: Україна			766	751	1	
128	C113-2226-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "OSTENDORF"	м	5,0	166,13	162,60	0,27	5,1
		Країна походження: Україна			831	813	1	
129	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5х202мм	шт	41,0	7,36	7,20	0,02	0,4
		Країна походження: Україна			302	295	1	
130	C130-647	Умивальники з колоною "CERSANIT"	комплект	4,0	3 080,62	3 010,80	9,42	6,1
		Країна походження: Україна			12 322	12 043	38	
131	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна водовідштовхувальна (Поліуретанова фарба для стін медичних та харчових приміщень StoColor Puran satin комплект)	кг	39,24	1 311,40	1 285,00	0,69	1,1
		Країна походження: Україна			51 459	50 423	27	
132	C111-1626-1	Фарба гумова водоемульсійна	кг	16,12	247,21	241,67	0,69	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Feidal Elastic Matt Ral 9005 мат чорний Країна походження: Україна			3 985	3 896	11	78
133	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний Країна походження: Україна	т	0,00012	60 942,03	59 143,35	603,74	1 194,94
					7	7	-	-
134	C111-2016-9	Фарба інтер'єрна латексна Vivacolor Wall 7 А шовковистий мат білий Країна походження: Україна	л	9,87	593,00	580,83	0,54	11,63
					5 853	5 733	5	115
135	C111-2001-1	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6 мм) Країна походження: Україна	кг	21,4	148,07	144,60	0,57	2,90
					3 169	3 094	12	62
136	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм Країна походження: Україна	шт	21,0	35,79	35,00	0,09	0,70
					752	735	2	15
137	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм Країна походження: Україна	шт	26,0	31,64	30,93	0,09	0,62
					823	804	2	16
138	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм Країна походження: Україна	шт	2,0	40,38	39,50	0,09	0,79
					81	79	-	2
139	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм Країна походження: Україна	т	0,000002425	77 597,38	75 671,99	403,87	1 521,52
					-	-	-	-
140	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм Країна походження: Україна	т	0,000015	70 875,95	69 082,36	403,87	1 389,72
					1	1	-	-
141	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний Країна походження: Україна	т	0,0012	34 126,51	33 017,71	439,65	669,15
					41	40	1	1
142	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 Країна походження: Україна	т	0,036366	7 690,44	7 100,00	439,65	150,79
					280	258	16	5
143	C130-630	Шланг для змішувача Країна походження: Україна	комплект	5,0	366,59	358,80	0,60	7,19
					1 833	1 794	3	36
144	C111-1714	Шнур 1292379 WELDINGROD BLUE (шнур для пайки стиків) Країна походження: Україна	м	13,5	59,89	58,65	0,07	1,17
					809	792	1	16
145	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" Країна походження: Україна	кг	20,24	19,69	18,70	0,60	0,39
					399	378	12	8
146	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START Країна походження: Україна	кг	299,96	31,50	30,23	0,65	0,62
					9 449	9 068	195	186
147	C111-1895	Шпаклівка клейова Країна походження: Україна	т	0,001107	11 659,19	10 777,89	652,69	228,61
					13	12	1	-
148	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish Країна походження: Україна	кг	155,3	40,90	39,45	0,65	0,80
					6 352	6 127	101	124
149	C111-1706	Шпалери під фарбування A.S.Creation GO Pro 3100-19 Країна походження: Україна	100м2	1,3196	9 293,21	9 092,00	18,99	182,22
					12 263	11 998	25	240
150	C1545-291	Шпилька	комплект	8,16	78,05	76,35	0,17	1,53
					637	623	1	12
151	C111-1477	Шуруп 3,5x25 Країна походження: Україна	100шт	0,25	61,64	60,00	0,43	1,21
					15	15	-	-
152	C111-1483	Шуруп 6*50 універсальний Країна походження: Україна	100 шт	14,69	189,11	185,00	0,40	3,71
					2 778	2 718	6	54
153	C111-1484	Шуруп 6*90 універсальний Країна походження: Україна	100 шт	3,23	205,43	201,00	0,40	4,03
					664	649	1	13
154	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм Країна походження: Україна	т	0,000801	65 660,53	63 969,20	403,87	1 287,46
					53	51	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	630 637	617 288	2 558	10 79
V. Зворотні матеріали								
1	СІВМ-3	Брухт чорних металів Країна походження: Україна	т	0,4624	2 362,10	-	-	-
					1 092			
		Разом:	грн.	-	1 092,24	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 445,81	423 169	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 722	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	631 373	-	-	-
		Зворотні матеріали (V)	грн.	-	1 092	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	5,560	65,07		361,7912	
		Дизельне паливо	кг	13,8976	56,80		789,3803	
		Електроенергія	квт.г.	57,907	8,9586		518,7598	
		Масляні матеріали	кг	1,0172	162,15		164,9318	
		Гідравлічна рідина	кг	0,3645	147,53		53,7732	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 червня 2026 р.

Склав

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван ЛЕПЕТИЛЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Директор

Вікторія ПАРУНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"28" травня

2026 р.

Будівництво: Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі
 Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за
 адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
 РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Директор

Вікторія ПАРУНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2026 р.



Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ
 МІСЬКОЇ РАДИ

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт: Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального
 некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м.
 Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 29

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001-001	Загальнобудівельні роботи		
		Частина приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 83)		
		Підлоги		
1	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	48,94
2	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	37,61
3	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2 покриття підлоги	12,54
4	C112-25-1	Лаги з бруса 100*150*6000	шт	6,0
5	C111-1484	Шуруп 6*90 універсальний	шт	323,0
6	KP7-35-1	Заміна окремих дощок у підлогах	м дощок	90,0
7	C112-56	Дощки для покриття підлог 150*40*3000	шт	30,0
8	C111-1483	Шуруп 6*50 універсальний	шт	360,0
9	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	37,61
10	C111-698	Плити деревностружкові OSB 18 мм	м2	38,4
11	C111-1483	Шуруп 6*50 універсальний	шт	1 109,0
12	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	37,61
13	C111-1714	Шнур 1292379 WELDINGROD BLUE (шнур для пайки стиків)	м	13,5
14	C111-551	Лінолеум Grabo" Gymfit 65" 3м	м2	38,36
15	C111-2000-8	Клей для вінілових і коврових покриттів Cassel D5	кг	11,51
16	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	48,94
17	C111-1722	Плінтуси ПВХ 70*2500 мм (2,5м)	м	49,43
18	C1545-539	З'єднувальні елементи для плінтуса (кути внутрішні, наружні ПВХ Arbiton)	шт	55,0

19	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм	шт	73,0
20	KP7-31-1	Улаштування планки	м плінтусів	5,0
21	C111-1722	Поріжок алюмінієвий з жовтою гумовою вставкою кутовий ВУЛ 150 БП	м	5,0
22	C111-1477	Шуруп 3,5x25	шт	25,0
Стіни				
23	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	114,75
24	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2 поверхні	136,89
25	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,047
26	KP11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2 поверхні	136,89
27	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	136,89
28	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	19,74
29	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START	кг	136,89
30	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	136,89
31	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START	кг	136,89
32	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	136,89
33	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish	кг	136,89
34	KP13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	114,75
35	C111-1706	Шпалери під фарбування A.S.Creation GO Pro 3100-19	м2	131,96
36	C111-1648	Клей (для наклеювання шпалер)	т	0,00333
37	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	114,75
38	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна водовідштовхувальна (Поліуретанова фарба для стін медичних та харчових приміщень StoColor Puran satin комплект)	кг	39,24
39	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	22,14
40	C111-1626-1	Фарба гумова водоемульсійна Feidal Elastic Matt Ral 9005 мат чорний	кг	13,95
41	KB15-47-5	Установлення перфорованих кутиків	м	65,0
42	C111-1844-1	Кутник перфорований алюмінієвий Masterplast MASTERPROFIL ALU 30x30	м	68,25
43	KP15-122-1	Установлення ґрат сантехнічних	ґрати	6,0
44	C130-605-1	ґрати сантехнічні, розмір 200x300 мм	шт	6,0
45	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 250x400 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	4,05
46	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	0,81
47	C111-2000-3	Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки	кг	21,06
48	C111-2001-1	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6 мм)	кг	1,83
49	C111-256	Плитка настінна 1 гат біла 250x400 мм	м2	4,09
Стеля				
50	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	34,46
51	C126-1306	Пристінний профіль (кутик) ступінчастий L-подібний AMF	м	37,22
52	C126-1310	Профіль несучий AMF 3,6 м	м	32,74
53	C126-1309	Профіль несучий AMF 1,2 м	м	65,47
54	C126-1310	Профіль несучий AMF 0,6 м	м	32,74
55	C1545-313	Підвіс в комплекті	шт	28,0
56	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм	шт	102,0

57	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальн ої проекції стелі	31,94
58	C111-762	Плита підвісної стелі Brilliant біла матова 595x595	м2	33,54
59	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	3,15
60	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	0,45
61	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START	кг	4,73
62	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	3,15
63	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish	кг	3,15
64	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	3,15
65	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish	кг	0,17
66	C111-1626-1	Фарба гумова водоемульсійна Feidal Elastic Matt Ral 9005 мат чорний	кг	2,17
67	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	м	7,24
68	C111-1722	Степловий плінтус Premium Decor PA50 (A2) 2000x30x30 мм	м	7,6
69	C1555-266	Клей монтажний	л	0,5
Двері				
70	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	4,0
71	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,74
72	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	2,021
73	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,04
74	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,953
75	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий: СЕНДВИЧ, розмір 0,93x2,1, Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур, АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі	м2	1,953
76	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм	шт	9,0
77	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл	балон	0,5
78	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	6,5
79	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий: СЕНДВИЧ (РАМА-АНТРАЦИТ, СТВОРКА-біла), розмір 0,93x2,33 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм), Холодний профіль, алюмінієвий поріг, замок Kale, натискний гарнітур АНТРАЦИТ, секрет, 4 петлі	м2	6,5
80	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм	шт	24,0
81	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл	балон	1,3
Електромонтажні роботи				
82	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	15,0
83	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	11,0
84	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отворів	3,0
85	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	40,0
86	15093-35123	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3x4мм2, мідь	м	40,8
87	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	117,0
88	15093-35113	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3x2,5мм2, мідь	м	53,04
89	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 2x1,5мм2, мідь	м	66,95
90	2405-1374	Коробка розподільча HausMark для порожніх стін	шт	3,0
91	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	м труб	82,0
92	C113-2127	Труба гофрована з протяжкой 750N 5 см д-25мм ПВХ	м	82,82

93	C113-1879	Кріплення ремінцеве Polax KP-25	шт	166,0
94	C111-153-ЦГ	Дюбель 6x40	шт	166,0
95	2405-1792	Стяжка під шуруп ЕМТ 150x4 мм білий	шт	30,0
96	C111-153-ЦГ	Дюбель 6x40	шт	30,0
97	C1600-317	Саморіз універсальний Agro 3,0x30 мм	шт	30,0
98	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	40,0
99	15093-34103	Кабель силовий моноліт 33ЦМ ВВГнгд 2х1,5мм ² , мідь	м	41,2
100	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	42,0
101	15093-35113	Кабель силовий моноліт 33ЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм ² , мідь	м	42,84
102	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3,0
103	1507-5134	Опромінювач ультрафіолетовий BactoSfera екранований із жалюзі EKRAN Jalousie	шт	3,0
104	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	7,0
105	1507-3053	Светильник LED Ledvance PL ECO 600 E 36W 865	шт	7,0
106	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	1,0
107	1507-3045	Світильник світлодіодний Lezard 60 Вт 4200 IP20 442-OL100-060В чорний	шт	1,0
108	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	7,0
109	290902-55	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	7,0
110	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	7,0
111	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	30,0
112	290902-224	Розетка одинарна з заземленням Schneider Electric Asfora Білий (EPH2900121)	шт	30,0
113	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	30,0
114	2405-1210	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	15,0
115	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3 шт	шт	3,0
116	290902-226	Розетка подвійна із заземленням Hausmark Luno IP20 антрацит 709-4242-127В	шт	3,0
117	290902-135	Підрозетники Schneider Ekectric діам.65x45	шт	3,0
Частина приміщень (згідно технічного плану: № 70, 71)				
Стіни				
118	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	48,2
119	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими (фальшстіни) по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	48,2
120	KB34-57-1	Виключити заповнення каркасів стін	м2 поверхні	-48,2
121	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF 12,5 ммх1,2х2,5 м	м2	50,61
122	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	0,42
123	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF	м	41,93
124	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF	м	86,76
125	C1545-313	Підвіс ES-250 (0,6 мм)	шт	34,0
126	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм	шт	148,0
127	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	819,0
128	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф"	кг	15,13
129	C1600-284	Стрічки армувальні	м.п.	41,45
130	KP14-64-6	Улаштування решіток радіаторних 1200x600	виріб	1,0
131	C111-1756	Решітки радіаторні 1200x600 мм	шт	1,0
132	KP14-61-6	Улаштування решіток сантехнічних 430x200	виріб	2,0
133	C111-1756	Решітки радіаторні 430x200 мм	шт	2,0
134	KP15-122-1	Установлення ґрат сантехнічних	ґрати	2,0
135	C130-605-1	ґрати сантехнічні, розмір 200x300 мм	шт	2,0

136	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 300x600 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	48,2
137	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	9,64
138	C111-258	Плитка стінова Memories Grey 300x600x9 Paradyz	м2	48,68
139	C111-2000-3	Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки	кг	313,3
140	C111-2001-1	Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6 мм)	кг	19,57
141	KB15-64-1	Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	14,3
142	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF	м	12,87
143	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF	м	36,47
144	C1545-313	Підвіс ES-250 (0,6 мм)	шт	10,0
145	C1545-410	Підвіс "краб"	шт	24,0
146	C111-153-ЦГ	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм	шт	34,0
147	C1600-316	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	223,0
148	KB15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	14,3
149	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	0,14
150	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF 12,5 ммх1,2х2,5 м	м2	15,02
151	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	300,0
152	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф"	кг	5,11
153	C1600-284	Стрічки армувальні	м.п.	14,16
154	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	14,3
155	C111-1624-2	TIEFGRUND-LMF 301 Грунтовка глибокого проникнення	л	2,06
156	C111-1896	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START	кг	21,45
157	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	14,3
158	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish	кг	14,3
159	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	14,3
160	C111-1896	Шпаклівка фінішна Knauf Polymer Finish	кг	0,79
161	C111-2016-9	Фарба інтер'єрна латексна Vivacolor Wall 7 А шовковистий мат білий	л	9,87
162	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	м	16,26
163	C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor PA50 (A2) 2000x30x30 мм	м	17,07
164	C1555-266	Клей монтажний	л	0,5
165	KP6-13-4	Двері Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	1,0
166	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,77
167	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,7726
168	C126-385	Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10) білий; СЕНДВІЧ, розмір 0,86*2,06 попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм)	м2	1,7716
169	C111-1904	Турбовинт потайна головка 7,5x202мм	шт	8,0
170	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750 мл	балон	0,4
171	KP17-4-1	Електромонтажні роботи Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6,0
172	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2,0
173	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отворів	2,0
174	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводі в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	60,0
175	15093-34103	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1,5мм2, мідь	м	20,6

176	15093-35113	Кабель силовий моноліт 3ЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь	м	40,8
177	2405-1374	Коробка розподільча HausMark для порожніх стін	шт	2,0
178	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	м труб	30,0
179	C113-2127	Труба гофрована з протяжкой 750N 5 см д-25мм ПВХ	м	30,3
180	C113-1879	Кріплення ремінцеве Polax KP-25	шт	61,0
181	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40	шт	61,0
182	2405-1792	Стяжка під шуруп EMT 150х4 мм білий	шт	11,0
183	C111-153-ЦГ	Дюбель 6х40	шт	11,0
184	C1600-317	Саморіз універсальний Agro 3,0х30 мм	шт	11,0
185	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	10,0
186	15093-34103	Кабель силовий моноліт 3ЗЦМ ВВГнгд 2х1,5мм2, мідь	м	10,3
187	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	20,0
188	15093-35113	Кабель силовий моноліт 3ЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь	м	20,4
189	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (опромінювача бактерицидного настінного)	шт	1,0
190	1507-5134	Опромінювач ультрафіолетовий BactoSfera екранований із жалюзі EKRAN Jalousie	шт	1,0
191	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3,0
192	1507-3044	Світильник адміністративний Lezard 45 Вт 45 IP20 білий, кількість ламп 2 шт	шт	3,0
193	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2,0
194	290902-55	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	2,0
195	2405-1374	Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал PP 67х47 мм	шт	2,0
196	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10,0
197	290902-224	Розетка одинарна з заземленням Schneider Electric Asfora Білий (EPH2900121)	шт	10,0
198	2405-1374	Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал PP 67х47 мм	шт	10,0
199	2405-1210	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	3,0
200	2405-1211	Рамка чотиримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна біла	шт	1,0
Сантехнічні роботи				
201	KP15-3-1	Демонтаж раковин (умивальників)	комплектів	1,0
202	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2,0
203	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,108
204	KP15-19-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	2,0
205	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	3,15
206	C113-1698	Труби поліпропіленові діам. 25 мм "Ekoplastik Basalt"	м	3,0
207	C113-1706	Коліно діам. 25 мм	шт	8,0
208	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	2,0
209	C113-1842	Муфта перехідна діам. 25х3/4"	шт	2,0
210	C113-1776	Муфта перехідна діам. 25х20 мм	шт	2,0
211	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	6,0
212	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	5,4
213	C130-558	Радіатори біметалеві "FONDITAL"	шт	28,0
214	C113-1835	З'єднання американка діам. 25х3/4"	шт	4,0
215	2415-1363	Кріплення радіаторів	шт	8,0
216	1704-11102	Комплект підключення 1"х3/4" (температурний захист)	шт	2,0
217	C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 1/2"	шт	2,0

218	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	1,0
219	C130-647	Умивальники з колоною "CERSANIT"	комплект	1,0
220	C130-631	Змішувачі для медичних умивальників, хірургічні	комплект	1,0
221	C130-630	Шланг для змішувача	комплект	2,0
222	C1630-973	Сифони для умивальника	шт	1,0
223	C1630-114	Кріплення для умивальника	комплект	1,0
Сантехнічні роботи. Кабінети №№11,16,21				
224	KP15-3-1	Демонтаж раковин (умивальників)	комплектів	3,0
225	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5,0
226	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,27
227	KP15-83-3	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	4,5
228	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,0108
229	KP15-83-2	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	6,0
230	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,01
231	KP15-15-1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	28,0
232	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,0361
233	KP15-14-1	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	5,0
234	C1BM-3	Брухт чорних металів	т	0,0275
235	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 1"	під'єднання	4,0
236	C113-1938	З'єднання американка діам. 32x1" мм	шт	2,0
237	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2,0
238	C113-1804	Муфта перехідна діам. 32x1" мм	шт	2,0
239	C113-1699	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам. 32 мм	м	0,8
240	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 3/4"	під'єднання	2,0
241	C113-1937	З'єднання американка діам. 25x3/4" мм	шт	1,0
242	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	1,0
243	C113-1802	Муфта перехідна діам. 25x3/4" мм	шт	1,0
244	C113-1698	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам. 25 мм	м	0,4
245	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	6,7
246	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів виключити	м трубопроводу	-6,7
247	C113-1699	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам. 32 мм	м	6,5
248	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0
250	C113-1715	Коліно із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0
251	C113-1778	Перехід діам. 32x25 мм	шт	6,0
252	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2,0
253	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових діаметром 25 мм	м трубопроводу	14,6
254	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів виключити	м трубопроводу	-14,6
255	C113-1698	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам. 25 мм	м	14,0
256	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10,0
257	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26,0
258	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4,0
259	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм "Ек"	шт	5,0
260	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	15,0

261	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	12,4
262	C130-558	Радіатори біметалеві "FONDITAL"	шт	65,0
263	C113-1802	Муфта перехідна діам. 25x3/4" мм	шт	5,0
264	2415-1363	Кріплення радіаторів	шт	15,0
265	1704-11102	Комплект підключення 1"x3/4" (температурний захист)	шт	5,0
266	C113-1873-1B	Кран кульовий поліпропіленовий діам. 3/4" з американкою	шт	10,0
267	C113-1852	Коліно перехідне діам. 25x3/4" мм	шт	5,0
268	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	24,8
269	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 діам.20 мм	м	12,0
270	C113-1697	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.20 мм	м	12,0
271	C113-1737	Трійники поліпропіленові діам.20 мм	шт	8,0
272	C113-1713	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30,0
273	C113-1869	Обвід діам. 20 мм	шт	3,0
274	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	6,0
275	C113-1799	Муфта перехідна діам. 20x1/2" мм	шт	8,0
276	C113-1873-1A	Кран кульовий поліпропіленовий діам.1/2" "Ekoplastik"	шт	8,0
277	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	26,0
278	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під'єднання	4,0
279	C113-1799	Муфта перехідна діам. 20x1/2" мм	шт	4,0
280	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм "Ек"	шт	4,0
281	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	6,0
282	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 діам.20 мм	м	0,4
283	C113-1697	Труби поліпропіленові Ekoplastik Basalt діам.20 мм	м	0,4
284	KP15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліпропіленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	5,2
285	C113-2226-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "OSTENDORF"	м	5,0
286	C113-2243-1	Коліна каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	8,0
287	C113-2254-1	Трійники каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	2,0
288	2415-1379-1	Кріплення каналізаційних труб із поліпропілену діаметром 50 мм "OSTENDORF"	шт	6,0
289	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	врізування	1,0
290	C113-2243-1	Коліна каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	2,0
291	C113-2254-1	Трійники каналізаційні діам. 50 мм "OSTENDORF"	шт	1,0
292	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	3,0
293	C130-647	Умивальники з колоною "CERSANIT"	комплект	3,0
294	C130-629	Змішувачі для умивальників	комплект	3,0
295	C130-630	Шланг для змішувача	комплект	3,0
296	C1630-973	Сифони для умивальника	шт	3,0
297	C1630-114	Кріплення для умивальника	комплект	3,0
Різнні роботи				
298	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,485064
299	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,485064

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

"18" "05" 2026 р.

Перевірив ГПП

Іван ЛЕПЕТИЛО

"18" "05" 2026 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА № 4» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Директор

Вікторія ПАРУНОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт частини приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 70, 71, 83) у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Двадцять на Трього Серпня, 29

(найменування об'єкта)

Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:

1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт:

1,2 - Виконання монтажних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Частина приміщень (згідно технічного плану: №№ 76, 66, 68, 83)			
	Підлоги			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	48,94	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	37,61	
3	Укладання по покриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2 покриття підлоги	12,54	
4	Заміна окремих дощок у підлогах	м дощок	90	
5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	37,61	
6	Улаштування покриттів з лінолеуму ПБХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	37,61	
7	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	48,94	
8	Улаштування планки	м плінтусів	5	
	Стіни			
9	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	114,75	
10	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2 поверхні	136,89	
11	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 Обсяг = (((0.034*1.3689) / 100)^5)*100	м3 розчину	0,047	
12	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2 поверхні	136,89	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	136,89	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	136,89	

1	2	3	4	5
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	136,89	
16	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	114,75	
17	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	114,75	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	22,14	
19	Установлення перфорованих кутиків	м	65	
20	Установлення ґрат сантехнічних	ґрати	6	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 250х400 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	4,05	
	Стеля			
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	34,46	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	31,94	
24	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	3,15	
25	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	3,15	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	3,15	
27	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	м	7,24	
	Двері			
28	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	4	
29	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,74	
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по камню та бетону	м2 поверхні штукатурення	2,021	
31	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 Обсяг = $((1.87 * 0.02021) / 100)^4 * 100$	м3 розчину	0,04	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,953	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	6,5	
	Електромонтажні роботи			
34	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	15	
35	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	11	
36	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отворів	3	
37	Прокладання проводів при схованій проводі в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	40	
38	Прокладання проводів при схованій проводі в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	117	
39	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	м труб	82	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	40	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	42	

1	2	3	4	5
42	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3	
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	7	
44	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	1	
45	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	7	
46	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	30	
47	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3 шт	шт	3	
	Частина приміщень (згідно технічного плану: № 70, 71)			
	Стіни			
48	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	48,2	
49	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами вологостійкими (фальшстіни) по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	48,2	
50	Виключити заповнення каркасів стін	м2 поверхні	-48,2	
51	Улаштування решіток радіаторних 1200x600	виріб	1	
52	Улаштування решіток сантехнічних 430x200	виріб	2	
53	Установлення ґрат сантехнічних	ґрати	2	
54	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 300x600 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	48,2	
	Стеля			
55	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	14,3	
56	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	14,3	
57	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (стартова шпаклівка) товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	14,3	
58	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (фінішна шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	14,3	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	14,3	
60	Встановлення пінополістирольних бордюрів: у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	м	16,26	
	Двері			
61	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	1	
62	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,77	
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,7726	
	Електромонтажні роботи			
64	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
65	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
66	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отворів	2	
67	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	60	

1	2	3	4	5
68	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі (гофротруба ф 25 мм)	м труб	30	
69	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	10	
70	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	20	
71	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (опромінювача бактерицидного настінного)	шт	1	
72	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
73	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
74	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
	Сантехнічні роботи	комплектів	1	
75	Демонтаж раковин (умивальників)	шт	2	
76	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	м трубопроводу	2	Демонтаж
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	3,15	
78	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	5,4	
79	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = $((0.1915 \cdot 28) / 100)^3 \cdot 100$	кВт радіаторів	1	
80	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	3	
	Сантехнічні роботи. Кабінети №11, 16, 21	комплектів	5	
81	Демонтаж раковин (умивальників)	шт	4,5	
82	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	м трубопроводу	6	
83	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	28	
84	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	5	Демонтаж
85	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	4	
86	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	під'єднання	2	
87	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 1"	під'єднання	6,7	
88	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 3/4"	м трубопроводу	-6,7	
89	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	14,6	
90	Промивання з дезинфекцією трубопроводів виключити	м трубопроводу	-14,6	
91	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових діаметром 25 мм	м трубопроводу	12,4	
92	Промивання з дезинфекцією трубопроводів виключити	кВт радіаторів	24,8	
93	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = $((0.1915 \cdot 65) / 100)^3 \cdot 100$	м трубопроводу	4	
94	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	під'єднання	5,2	
95	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	м трубопроводу	1	
96	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліпропіленових діаметром 50 мм	врізування		
97	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм			

1	2	3	4	5
98	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	3	
	Різні роботи			
99	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,4851	
100	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,4851	

Склав Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП

Іван ЛЕПЕТИЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

